

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI

QUADRO RESUMO SERVIÇOS

SINAPI 04/2021; ORSE-SE 02/2021; SEINFRA-CE 027; SEM DESONERAÇÃO

BDI=21,72%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	EXT(m)	LAR(m)	ÁREA(m²)	QUANT	TOTAL (R\$)
1.0	PAVIMENTAÇÃO						453.462,10
1.1	TRAVESSA DOMINGOS FÉLIX DO MONTE	M2	280,00	4,20	1.176,00	1,00	R\$ 187.805,51
1.2	RUA AGISSE	M2	129,70	5,00	648,50	1,00	R\$ 99.420,93
1.4	RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	M2	95,20	5,00	476,00	1,00	R\$ 72.878,20
1.5	RUA SÃO LINO	M2	132,30	4,00	529,20	1,00	R\$ 93.357,46
	TOTAL				2.829,70		
2.0	SERVIÇOS GERAIS						24.537,90
2.1	PLACA DA OBRA	M2				6,48	R\$ 2.282,25
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS				3,00	R\$ 22.255,65
TOTAL OBRA E PROJETO (R\$)							478.000,00

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897378/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO			
LOCALIDADE SINAPI TERESINA	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA	MUNICÍPIO / UF ALTOS/PI	BDI 1 21,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI									478.000,00	
1.			TRAVESSA DOMINGOS FÉLIX DO MONTE					-	187.805,51	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	117,60	
1.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.176,00	0,08	BDI 1	0,10	117,60	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	51,87	
1.2.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 DATA 04/2021	M3	26,33	1,62	BDI 1	1,97	51,87	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	127.664,27	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.060,00	39,60	BDI 1	48,20	51.092,00	RA
1.3.2.	COMP	001	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 50 PECAS POR M2)	M2	1.176,00	48,32	BDI 1	58,82	69.172,32	RA
1.3.3.	COMP	002	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	1.176,00	1,31	BDI 1	1,59	1.869,84	RA
1.3.4.	SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	4,08	457,61	BDI 1	557,00	2.272,56	RA
1.3.5.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,04	371,44	BDI 1	452,12	2.278,68	RA
1.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,04	159,56	BDI 1	194,22	978,87	RA
1.4.			PASSEIO					-	50.130,91	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	30,68	632,65	BDI 1	770,06	23.625,44	RA
1.4.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM AREIA MÉDIA	M3	52,64	63,55	BDI 1	77,35	4.071,70	RA
1.4.3.	COMP	004	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	225,76	81,64	BDI 1	99,37	22.433,77	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	9.840,86	
1.5.1.	COMP	005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	UN	12,00	581,65	BDI 1	707,98	8.495,76	RA
1.5.2.	COMP	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2"	UN	1,00	388,33	BDI 1	472,68	472,68	RA
1.5.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	37,80	18,96	BDI 1	23,08	872,42	RA
2.			RUA AGISSE					-	99.420,93	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	64,85	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897378/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO			
LOCALIDADE SINAPI TERESINA	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA	MUNICÍPIO / UF ALTOS/PI	BDI 1 21,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI									478.000,00	
2.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	648,50	0,08	BDI 1	0,10	64,85	RA
2.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	22,85	
2.2.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 DATA 04/2021	M3	11,60	1,62	BDI 1	1,97	22,85	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	67.853,56	
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	518,80	39,60	BDI 1	48,20	25.006,16	RA
2.3.2.	COMP	001	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 50 PECAS POR M2)	M2	648,50	48,32	BDI 1	58,82	38.144,77	RA
2.3.3.	COMP	002	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	648,50	1,31	BDI 1	1,59	1.031,12	RA
2.3.4.	SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,95	457,61	BDI 1	557,00	1.086,15	RA
2.3.5.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,00	371,44	BDI 1	452,12	1.808,48	RA
2.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,00	159,56	BDI 1	194,22	776,88	RA
2.4.			PASSEIO					-	22.789,81	
2.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	13,50	632,65	BDI 1	770,06	10.395,81	RA
2.4.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM AREIA MÉDIA	M3	23,44	63,55	BDI 1	77,35	1.813,08	RA
2.4.3.	COMP	004	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	106,48	81,64	BDI 1	99,37	10.580,92	RA
2.5.			SINALIZAÇÃO					-	8.689,86	
2.5.1.	COMP	005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	UN	10,00	581,65	BDI 1	707,98	7.079,80	RA
2.5.2.	COMP	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2"	UN	2,00	388,33	BDI 1	472,68	945,36	RA
2.5.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	28,80	18,96	BDI 1	23,08	664,70	RA
3.			RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA					-	72.878,20	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	47,60	
3.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	476,00	0,08	BDI 1	0,10	47,60	RA
3.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	32,11	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897378/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO			
LOCALIDADE SINAPI TERESINA	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA	MUNICÍPIO / UF ALTOS/PI	BDI 1 21,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI									478.000,00	
3.2.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 DATA 04/2021	M3	16,30	1,62	BDI 1	1,97	32,11	RA
3.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	49.715,99	
3.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	380,80	39,60	BDI 1	48,20	18.354,56	RA
3.3.2.	COMP	001	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 50 PECAS POR M2)	M2	476,00	48,32	BDI 1	58,82	27.998,32	RA
3.3.3.	COMP	002	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	476,00	1,31	BDI 1	1,59	756,84	RA
3.3.4.	SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,43	457,61	BDI 1	557,00	796,51	RA
3.3.5.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,80	371,44	BDI 1	452,12	1.265,94	RA
3.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,80	159,56	BDI 1	194,22	543,82	RA
3.4.			PASSEIO					-	17.556,91	
3.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,74	632,65	BDI 1	770,06	8.270,44	RA
3.4.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM AREIA MÉDIA	M3	17,90	63,55	BDI 1	77,35	1.384,57	RA
3.4.3.	COMP	004	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	79,52	81,64	BDI 1	99,37	7.901,90	RA
3.5.			SINALIZAÇÃO					-	5.525,59	
3.5.1.	COMP	005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	UN	6,00	581,65	BDI 1	707,98	4.247,88	RA
3.5.2.	COMP	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2"	UN	2,00	388,33	BDI 1	472,68	945,36	RA
3.5.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	14,40	18,96	BDI 1	23,08	332,35	RA
4.			RUA SÃO LINO					-	93.357,46	
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	52,92	
4.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	529,20	0,08	BDI 1	0,10	52,92	RA
4.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	35,97	
4.2.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 DATA 04/2021	M3	18,26	1,62	BDI 1	1,97	35,97	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897378/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO			
LOCALIDADE SINAPI TERESINA	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA	MUNICÍPIO / UF ALTOS/PI	BDI 1 21,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI									478.000,00	
4.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	60.494,17	
4.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	509,20	39,60	BDI 1	48,20	24.543,44	RA
4.3.2.	COMP	001	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 50 PECAS POR M2)	M2	529,20	48,32	BDI 1	58,82	31.127,54	RA
4.3.3.	COMP	002	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	529,20	1,31	BDI 1	1,59	841,43	RA
4.3.4.	SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,95	457,61	BDI 1	557,00	1.086,15	RA
4.3.5.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,48	371,44	BDI 1	452,12	2.025,50	RA
4.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,48	159,56	BDI 1	194,22	870,11	RA
4.4.			PASSEIO					-	24.250,71	
4.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	14,64	632,65	BDI 1	770,06	11.273,68	RA
4.4.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM AREIA MÉDIA	M3	24,40	63,55	BDI 1	77,35	1.887,34	RA
4.4.3.	COMP	004	PISO PÓDOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	111,60	81,64	BDI 1	99,37	11.089,69	RA
4.5.			SINALIZAÇÃO					-	8.523,69	
4.5.1.	COMP	005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	UN	10,00	581,65	BDI 1	707,98	7.079,80	RA
4.5.2.	COMP	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2"	UN	2,00	388,33	BDI 1	472,68	945,36	RA
4.5.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	21,60	18,96	BDI 1	23,08	498,53	RA
5.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					-	2.282,25	
5.1.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					-	2.282,25	
5.1.1.	COMP	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	1.875,00	BDI 1	2.282,25	2.282,25	RA
6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	22.255,65	
6.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	22.255,65	
6.1.1.	COMP	008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	6.094,77	BDI 1	7.418,55	22.255,65	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897378/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO			
LOCALIDADE SINAPI TERESINA	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA	MUNICÍPIO / UF ALTOS/PI	BDI 1 21,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI									478.000,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALTOS/PI

Local

terça-feira, 29 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS FEITOSA DE MORAES

CREA/CAU: 1918267669

ART/RRT: 0


Lucas Feitosa de Moraes
Eng. Civil
CREA/CAU 1918267669

RECURSO
←