



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ó BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI		
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%		
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ		
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.601,29	12,41 %
2	PONTOS ELÉTRICOS	R\$ 5.130,72	9,64 %
3	REVISÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 2.055,36	3,86 %
3.1	PONTOS DE ÁGUA FRIA	R\$ 1.096,68	2,06 %
3.2	PONTOS DE ESGOTO	R\$ 958,68	1,80 %
4	FORRO EM PVC	R\$ 39.410,94	74,08 %

Total sem BDI	R\$ 43.606,01
Total do BDI	R\$ 9.592,30
Total Geral	R\$ 53.198,31



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ô BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit Sem BDI	Valor Unit Com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.601,29	12,41 %
1.1	ALTOS-COMP. 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	R\$ 972,10	R\$ 1.185,96	R\$ 2.371,92	4,46 %
1.2	ALTOS-COMP. 02	Próprio	PLACA DA OBRA (3,60m X 1,80m)	m²	6,48	R\$ 534,98	R\$ 652,68	R\$ 4.229,37	7,95 %
2			PONTOS ELÉTRICOS					R\$ 5.130,72	9,64 %
2.1	3293	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	pt	12,00	R\$ 350,46	R\$ 427,56	R\$ 5.130,72	9,64 %
3			REVISÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS					R\$ 2.055,36	3,86 %
3.1			PONTOS DE ÁGUA FRIA					R\$ 1.096,68	2,06 %
3.1.1	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	6,00	R\$ 149,82	R\$ 182,78	R\$ 1.096,68	2,06 %
3.2			PONTOS DE ESGOTO					R\$ 958,68	1,80 %
3.2.1	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	6,00	R\$ 130,97	R\$ 159,78	R\$ 958,68	1,80 %
4			FORRO EM PVC					R\$ 39.410,94	74,08 %
4.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	362,00	R\$ 89,24	R\$ 108,87	R\$ 39.410,94	74,08 %

Total sem BDI	R\$ 43.606,01
Total do BDI	R\$ 9.592,30
Total Geral	R\$ 53.198,31



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ô BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ

MEMÓRIA DE CALCULO - GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	ÁREA	VOLUME	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES									
ALTOS-COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
	ADMIN LOCAL	MÊS	2,00	-	-	-	-	-	2,00
TOTAL									2,00

ALTOS-COMP. 02	PLACA DA OBRA								
		M²	1,00	3,60	1,80	-	6,48	-	6,48
TOTAL									6,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	ÁREA	VOLUME	TOTAL
PONTOS ELÉTRICOS									
ORSE - 3293	PONTO PARA AR CONDICIONADO								
		PT	12,00	-	-	-	-	-	12,00
TOTAL									12,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	ÁREA	VOLUME	TOTAL
REVISÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS									
PONTOS DE ÁGUA FRIA									
ORSE - 1205	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA								
		UND	6,00	-	-	-	-	-	6,00
TOTAL									6,00

PONTOS DE ESGOTO									
ORSE - 1682	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO								
		UND	6,00	-	-	-	-	-	6,00
TOTAL									6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ – 06.554.794/0001-11
Praça Cônego Honório, nº 30. Centro, S/N, CEP: 64.290-000 – Altos/PI E-mail: gabprefeitoaltos@gmail.com



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ó BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI								
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%								
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ								
MEMÓRIA DE CALCULO - GERAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	ÁREA	VOLUME	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	ÁREA	VOLUME	TOTAL
FORRO EM PVC									
PONTOS DE ÁGUA FRIA									
SINAPI - 96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS								
		M²	1,00	-	-	-	362,00	-	362,00
TOTAL									362,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ – 06.554.794/0001-11

Praça Cônego Honório, nº 30. Centro, S/N, CEP: 64.290-000 – Altos/PI E-mail: gabprefeitoal



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ó BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI			
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%			
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ			
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.601,29	82,03% 5.415,33	17,97% 1.185,96
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 2.371,92	50,00% 1.185,96	50,00% 1.185,96
1.2	PLACA DA OBRA (3,60m X 1,80m)	100,00% 4.229,37	100,00% 4.229,37	
2	PONTOS ELÉTRICOS	100,00% 5.130,72		100,00% 5.130,72
3	REVISÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS	100,00% 2.055,36	50,00% 1.027,68	50,00% 1.027,68
4	FORRO EM PVC	100,00% 39.410,94	50,00% 19.705,47	50,00% 19.705,47
Porcentagem			49,15%	50,85%
Custo			26.148,48	27.049,83
Porcentagem Acumulado			49,15%	100,0%
Custo Acumulado			26.148,48	53.198,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ – 06.554.794/0001-11

Praça Cônego Honório, nº 30. Centro, S/N, CEP: 64.290-000 – Altos/PI



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ô BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ALTOS-COMP. 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MÊS	1,0000000	972,10	972,10	
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	101,94	509,70	
Composição Auxiliar	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0000000	18,06	180,60	
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0000000	28,18	281,80	
				MO sem LS =>	437,93	LS =>	489,87	MO com LS =>	927,80
				Valor do BDI =>	213,86			Valor com BDI =>	1.185,96

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ALTOS-COMP. 02	Próprio	PLACA DA OBRA (3,60m X 1,80m)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	534,98	534,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,43	34,86	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,10	22,10	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	472,25	4,72	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	3,81	3,81	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,51	42,04	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	425,00	425,00	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	22,34	2,45	
				MO sem LS =>	19,25	LS =>	21,54	MO com LS =>	40,79
				Valor do BDI =>	117,70			Valor com BDI =>	652,68



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ó BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ

Composições Analíticas com Preço Unitário

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3293	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	Conversão InfoWorca	pt	1,0000000	350,46	350,46	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,70	14,80	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000	3,55	17,75	
Insumo	2682	ORSE	Parafuso c/ bucha S-6 un	0	un	4,0000000	0,14	0,56	
Insumo	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	3,0000000	1,69	5,07	
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	4,0000000	0,11	0,44	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	3,0000000	4,11	12,33	
Insumo	00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	6,0000000	12,43	74,58	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	16,39	81,95	
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	13,30	1,99	
Insumo	00000944	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	17,0000000	4,04	68,68	
Insumo	00012118	SINAPI	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	Material	UN	1,0000000	25,63	25,63	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,67	46,68	
				MO sem LS =>	60,71	LS =>	67,92	MO com LS =>	128,63
				Valor do BDI =>	77,10			Valor com BDI =>	427,56

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	149,82	149,82	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,5500000	3,61	9,20	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,8300000	3,70	10,47	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	0	tubo	0,3490000	71,51	24,95	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5500000	16,39	41,79	
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,1000000	4,86	0,48	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,8300000	11,67	33,02	
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	3,1960000	9,36	29,91	
				MO sem LS =>	35,31	LS =>	39,50	MO com LS =>	74,81
				Valor do BDI =>	32,96			Valor com BDI =>	182,78



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ô BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ

Composições Analíticas com Preço Unitário

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	130,97	130,97	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0760000	3,61	7,49	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,8900000	3,70	6,99	
Insumo	793	ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm un	0	un	0,6000000	29,84	17,90	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	0	tubo	0,1500000	71,51	10,72	
Insumo	2336	ORSE	Tubo pvc rígido branco p/sgoto predial d= 100mm m	0	m	1,8000000	17,67	31,80	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0760000	16,39	34,02	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,8900000	11,67	22,05	
				MO sem LS =>	26,47	LS =>	29,60	MO com LS =>	56,07
				Valor do BDI =>	28,81			Valor com BDI =>	159,78

4.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	89,24	89,24	
Composição Auxiliar		88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	21,50	10,73	
Insumo		00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	29,11	1,24	
Insumo		00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	38,11	41,75	
Insumo		00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,26	0,56	
Insumo		00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	2,85	3,78	
Insumo		00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	7,56	29,10	
Insumo		00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	29,67	0,39	
Insumo		00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	50,86	1,69	
						MO sem LS =>	3,97	LS =>	4,45	MO com LS =>
						Valor do BDI =>	19,63			Valor com BDI =>
										8,42
										108,87



OBJETO:	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ó BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%
DATA BASE:	DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)	

* Para cálculo do BDI, será adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração Central	3,00
	TOTAL AC=	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	0,59
	TOTAL DF=	0,59
S e G	SEGUROS E GARANTIAS	
	Seguros e garantias	0,80
	TOTAL S+G=	0,80
R	RISCOS	
	Riscos	0,97
	TOTAL R=	0,97
L	LUCRO	
	Lucro	5,75
	TOTAL L=	5,75
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,65
	ISS	5,00
	COFINS	3,00
	TOTAL I=	8,65
TOTAL (BDI)=		22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ – 06.554.794/0001-11

Praça Cônego Honório, nº 30. Centro, S/N, CEP: 64.290-000 – Altos/PI E-mail: g



OBJETO:		REFORMA NA ESCOLA MARIA DO Ó BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI	
INFORMAÇÕES:		LEIS SOCIAIS: 111,86% HORISTA 70,63% MENSALISTA BDI PRINCIPAL: 22,00%	
DATA BASE:		DATA BASE: SINAPI - 09/2022 ORSE - 08/2022 SEINFRA - 027 - CEARÁ	
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)			
		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	Total	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	-
B2	Feridos	3,95	-
B3	Auxílio-enfermidade	0,85	0,66
B4	13° salário	10,77	8,33
B5	Licença-paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,16	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,57	6,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total	44,03	16,34
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,79	3,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,95
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
C	Total	14,37	11,12
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	16,20	6,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,36
D	Total	16,66	6,37
TOTAL (%)		111,86	70,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ – 06.554.794/0001-11

Praça Cônego Honório, nº 30. Centro, S/N, CEP: 64.290-000 – Altos/PI