

RELAÇÃO DO AÇO

P1	P2	P3
P4	P5	P6
P7	P8	P9
P10	P13	P14
P15	P16	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	54	23	1242
	2	5.0	73	105	7665
	3	5.0	22	67	1474
	4	5.0	60	107	6420
	5	5.0	12	84	1008
	6	5.0	66	39	2574
	7	5.0	242	23	5566
	8	5.0	102	95	9690
	9	5.0	32	62	1984
	10	5.0	79	23	1817
	11	5.0	193	24	4632
	12	5.0	64	107	6848
	13	5.0	18	69	1242
	14	5.0	21	97	2037
	15	5.0	6	64	384
	16	5.0	22	117	2574
	17	5.0	4	74	296
CA50	18	10.0	22	353	7766
	19	10.0	26	389	10114
	20	12.5	4	83	332
	21	12.5	6	353	2118
	22	12.5	64	398	25472
	23	16.0	12	409	4908

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	178.8	17	121.3
	12.5	279.2	26	295.9
	16.0	49.1	5	85.2
CA60	5.0	574.5	53	97.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	502.4
CA60	97.4

Volume de concreto (C-30) = 3.31 m³
Área de forma = 57.89 m²

N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
<>	<>	<>	<>

Obra

Proprietário

Projeto
Yago Castelo Branco de Carvalho
1916859836

Projeto: Projeto Estrtural

Descriminação: Planta de armação pilares lance 01

Folha: 02

Conj.: 26 | Fls./Conj.: 4

Data: 02/12/2021 | Escala: Indicada | Desenho: Yago Castelo | Conferência: Yago Castelo